

BILANCE ZEMIN A ORNICE

Číslo objektu	Výkop m ³	Odstranění podsypu m ³	Násyp m ³	Dodat. násyp a zásyp m ³	Bilance výkopu m ³	Sejmutí drnů m ³	Ohumu- sování m ³	Sejmutí hrabanky m ³	Bilance ornice m ³	Odstranění živice m ³	Bourání beton. konstr. m ³	Bourání zdiva m ³	Bourání kov. konstr. t
SO121- CHODNÍKY	370	0	250	25	345	123	40	0	83	30	15	0	0
CELKEM	370	0	250	25	345	123	40	0	83	30	15	0	0

Závěr:

Na stavbě bude provedeno celkem 370 m³ výkopových a 250 m³ násypových prací. Z výkopových prací a odstraněného podsypu bude zpětně použito 25 m³ zeminy na dodatečný násyp a zásyp inženýrských sítí. Přebytek zeminy v množství 345 m³ bude odvezen na skládku. Na stavbu je potřeba dovést 250 m³ vhodné zeminy na násyp. Na stavbě vznikne přebytek ornice v množství 83 m³.